

Date d'exécution : **2010-2011**

Coût de la réalisation : **CHF 720'000.-**

Nos prestations

Projet d'ouvrage, appel d'offres, projet d'exécution, direction générale et locale des travaux, dossier de l'ouvrage exécuté, demande et décompte des subventions, projets de mise en séparatif des biens-fonds privés.

Valeur ajoutée

AJS ingénieurs civils SA a relevé le défi important d'effectuer les travaux sur toute la largeur de la route cantonale au droit de la collégiale en deux semaines maximum, durant les vacances d'automne ; l'horaire cadencé des transports publics durant les périodes scolaires ne permettant pas d'effectuer ces travaux à un autre moment.

Référence

M. Wälti, Conseiller communal de Valangin

Tél. 032 857 27 62

Données techniques

- Réalisation de 6 mesures du PGEE ayant pour but la mise en séparatif de l'entier de la partie Sud-Est de la commune.
- La mise en séparatif de la rue du Stand a nécessité le percement, sous la route cantonale, de la voûte en moellons de la Sorge pour y rejeter les eaux claires.
- Pose d'environ 600m de conduites d'eaux claires et remise à neuf d'environ 40 m de conduites d'eau potable.

